

## **NOTE TECNICHE SUL TERRAZZO**

Il terrazzo alla veneziana è un pavimento unico nel suo genere.

È un prodotto interamente artigianale, costruito e lavorato direttamente in cantiere in base alle specifiche

del cliente, quindi si può dire che ognuno ha la possibilità di avere un pavimento creato a proprio gusto e piacere.

### **SPESSORI (Massetto e seminato)**

Per l'esecuzione del terrazzo servono mediamente circa 6/7cm, sopra la rasatura degli impianti, oppure nel caso di impianto radiante a pavimento sopra la serpentina.

Il terrazzo può variare da un minimo di 1,5cm ad un massimo di 2,5cm, dipende dalla granulometria della campionatura scelta, mediamente si aggira intorno ai 1,8-2,0cm.

Il massetto in sabbia e cemento circa 4,0-5,0cm è preferibile spessori non inferiori.

### **MASSETTO**

Si tratta di un massetto in sabbia e cemento con rete elettrosaldata passante su l'intera superficie e legata in ogni suo punto.

Il massetto viene eseguito sopra il raso degli impianti o direttamente sopra la serpentina nel caso di impianto radiante a pavimento, viene isolato dalla struttura mediante previa stesura di foglia di polietilene o cartonfeltro, fogli di polistirolo lungo i perimetri in modo da renderlo indipendente.

Durante l'esecuzione del massetto vengono eseguiti dei giunti in relazione alle caratteristiche del cantiere.

Una volta eseguito il massetto viene lasciato a riposo per qualche giorno.

### **POSA DEL SEMINATO**

Dopo qualche giorno si procede alla realizzazione del terrazzo vero e proprio.

Viene steso uno strato detta stabilitura marmorea, costituita da graniglia di marmo fine, legante, ossidi per la colorazione di base, la miscela è in relazione alla campionatura scelta.

Il granulato di marmo viene seminato a mano a più riprese sulla stabilitura marmorea, battuto e rullato per la pressatura e spianatura in modo che stabilitura e seminato diventino un unico corpo.

Tutte le operazioni avvengono in modo manuale e secondo le tecniche tradizionali.

### **LEVIGATURA, STUCCATURA E LUCIDATURA**

Dopo un periodo di stagionatura circa 25-30gg. si procede con la levigatura del terrazzo eseguita con macchine levigatrici è un'operazione molto importante perché viene affidata all'esperienza del levigatore il compito di spianare il terrazzo e rendere visibile il seminato nel modo più omogeneo possibile cercando di correggere le eventuali piccole imperfezioni.

Una volta levigato, viene stuccato e dopo alcuni giorni si procede con la lucidatura.

Questa operazione può anche essere posticipata in relazione agli stati di avanzamento del cantiere.

### **TRATTAMENTO CON OLIO DI LINO**

Trascorsi circa 30-40gg dalla lucidatura, per esigenze tecniche del terrazzo, viene eseguito un trattamento per saturazione a base di olio di lino crudo.

Un'operazione da farsi entro la tempistica consigliata in modo da sfruttare a pieno le capacità di assorbimento del terrazzo e rendere così funzionale il trattamento stesso.

Il trattamento con olio oltre a conferire il colore naturale dei marmi e offrire una maggiore protezione, ha la funzione di stabilizzare il pavimento dal ritiro naturale.

Infatti dal momento che si tratta di un pavimento a getto unico, è soggetto durante le lavorazioni e nei periodi di stagionatura a continue piccole dilatazioni del tutto naturali.